



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие
Главен секретар

Изм. № 02-01-23
04.03.2014г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата референция се издава на Консорциум „Водоснабдителна и канализационна мрежа, гр. Русе“ с партньори „ОНЛ“ ZS (Чехия) и „Строително-Предприемачески Холдинг“ ЕООД (България), изпълнител по договор за строителство **Лот 2: „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа на гр. Русе“**. Договорът е финансиран по ИСПА мярка 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект за гр. Русе“ и е изпълняван в периода от февруари 2008 г. до септември 2013 г., включително 21 месеца период за съобщаване на дефекти. Договорът е сключен съгласно договорните условия за строителство на строителни и инженерни проекти, проектирани от Възложителя - FIDIC Червена книга, първо издание 1999 г. и окончателната му стойност е 11 325 448,21 евро без ДДС (22 150 651,37 лв. без ДДС).

Обхватът на договора за Лот 2: „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа на гр. Русе“ е както следва:

- Изпълнение на строителни и монтажни работи на 22 подобекта от градската канализация за отпадъчни и за дъждовни води с обща дължина приблизително 4 535 м, диаметри от Ø 200 до Ø 600, материали PVC, PP и HDPE, както и прилежащите улични ревизионни шахти и улични дъждовни оттоци;
- Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на Главен колектор I (Крайречен колектор) с дължина 3 089 м от стъклопластови тръби (GRP) с диаметър Ø 1 800, заедно с прилежащите 33 бр. стоманобетонни ревизионни шахти; изграждане на Кейови стени с обща дължина 2 020 м от бетонови сглобяеми блокове за предпазване на Крайречния колектор; изграждане на дъждовни преливници №№ 40, 41, 42 и 43 с обща дължина 545 м, диаметри от Ø 200 до Ø 1 000, материали PVC и стоманобетон;

• Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на Главен колектор II (Колектор Чародейка) със следните участъци:

- Стоманобетонни тръби, диаметър Ø 1200, дължина 322 м;
- Стоманобетонни тръби, диаметър Ø 2000, дължина 1 200 м;
- Саниране и почистване на приблизително 2 000 м от съществуващия колектор Чародейка;
- Отливен канал с дължина 1 203 м, изпълнен от стоманобетон по монолитен способ.

Изградените в рамките на Лот 2 строежи са въведени в експлоатация с две Разрешения за ползване от ДНСК № СТ-05-176 от 30.01.2013 г. и № СТ-05-2099 от 02.12.2013 г.

З ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:



КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА

За Главен секретар:

Александра Михайлова

Заповед за заместване

№ *РД-02-14-131/24.02.14г.*